

Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z podłożem i wykonanie podłoża i ustawienie wiaty systemowej

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

BUDOWA:

Teren Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie
Wiaty śmietnikowa
Melchiora Wańkowicza 11
75-445 Koszalin

INWESTOR:

Gmina Misato Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 ; 75 -007 Koszalin: Odbiorca : Szkoła Podstawowa nr 17
im. Orła Białego w Koszalinie ul. Melchiora Wańkowicza 11; 75-445 Koszalin

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

mgr inż Wojciech Smuk

Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z podłożem i wykonanie podłoża i ustawienie wiaty systemowej
Tabela elementów scalonych - uproszczona z podrozdziałami i wartościami RMS

L.p.	Opis	R	M	S	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty rozbiórkowe starej wiaty śmietnikowej					
2	Przygotowanie podłoża dla wiaty śmietnikowej					
3	Wiaty Śmietnikowa W-SMP II					
Razem:						

Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z podłożem i wykonanie podłoża i ustawienie wiaty systemowej
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			Roboty rozbiórkowe starej wiaty śmietnikowej		
1	KNR 0045 0101-0101		Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	18,1500	m2
			Obmiar: $(4,9 + 2 * 0,3) * (2,7 + 2 * 0,3) = 18,1500$ Razem = 18,1500		
2	KNR 0401 0430-0500		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, olacenia dachu, odstęp łąt ponad 24 cm	18,1500	m2
			Obmiar: $(4,9 + 2 * 0,3) * (2,7 + 2 * 0,3) = 18,1500$ Razem = 18,1500		
3	Analiza własna:		demontaż wzmocnienia płaskownikami słupów murowanych	6,0000	szt.
			Obmiar: 6,0000		
4	Analiza własna:		demontaż bramki z prętów stalowych	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
5	KNR 0401 0348-0500		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	7,2500	m2
			Obmiar: $4,9 * 2,5 = 12,2500$ $- 8 * 0,25 * 2,5 = - 5,0000$ Razem = 7,2500		
6	KNR 0401 0349-0200		Rozebranie .kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	1,3000	m3
			Obmiar: $0,25 * 0,25 * 2,6 * 8 = 1,3000$ Razem = 1,3000		
7	KNR 0401 0804-0700		Zerwanie posadzki cementowej	25,0000	m2
			Obmiar: 25,0000 Krotność: 2,0000		
8	KNR 0401 0212-0200		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	2,8800	m3
			Obmiar: $2 * (3,0 + 5,0) * 0,30 * 0,60 = 2,8800$ Razem = 2,8800		
9	Wywóz gruzu		Koszt składowania (utylicacji) ziemi, gruzu, papy dla pozycji: 5 6	10,0500	m3
			Obmiar: $7,25 * 0,12 + 1,3 + 25 * 0,20 + 2,88 = 10,0500$ Mnożniki: R = 0,0000 M = 0,0000 S = 0,0000		
10	KNR 0401 0108-1100		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	10,0500	m3
			Obmiar: 10,0500		

Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z podłożem i wykonanie podłoża i ustawienie wiaty systemowej
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
11	KNR 0401 0108-1200		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	10,0500	m3
			Obmiar: 10,0500 Krotność: 8,0000		
2			Przygotowanie podłoża dla wiaty śmietnikowej		
12	KNR 0231 0001-0100		Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej,prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,grubość warstwy filtracyjnej 20 cm (zeszyt 5/94)	25,0000	m2
			Obmiar: 25,0000		
13	KNR 0231 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	20,0000	m
			Obmiar: 20,0000		
14	KNR 0202 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3.	0,4288	m3
			Obmiar: $7 * 0,35 * 0,35 * 0,50 = 0,4288$ Razem = 0,4288		
3			Wiata Śmietnikowa W-SMP II		
15	Analiza własna:		Wiata Śmietnikowa W-SMP II	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		